

26-11-2009

1. Czy ilość przewodu UTP przewidziana w projekcie i obmiarze jest prawidłowa ? Naszym zdaniem powinno być go 3-4 razy więcej.

*odp 1: Tak, należy przyjąć podaną w przedmiarze ilość przewodu UTP.*

2. Czy zamawiający chce wykorzystywać gniazda z demontażu, bo w zestawieniach materiałów w projekcie oraz w przedmiarze jest ich brak (potrzebne jest 119+16 gniazd RJ45 UTP kat 5e) ?

*odp 2: Tak, należy instalować jedynie dodatkowe gniazda nowe (wynikające z różnicy pomiędzy liczbą już istniejących a planowanymi) oraz ewentualne zużyte. Kable należy wymienić wszędzie.*

3. Brak na rysunkach projektowych gniazd komputerowych na korytarzu I piętra oficyny, w opisie do projektu jest podana ich ilość 4 szt. Co należy uwzględnić w ofercie i czy należy zwiększyć ilość całkowitą gniazd ?

*odp 3: Gniazda komputerowe na korytarzu I piętra oficyny należy zainstalować tak jak to jest wyszczególnione w projekcie technicznym pkt 3.4 (na rysunku projektowym I piętra oficyny omyłkowo nie są one zaznaczone). Całkowitą liczbę gniazd należy przyjąć taką jaka jest podana w projekcie i przedmiarze.*

4. Czy ilość paneli do rozszycia gniazd komputerowych i przewodów łączących serwerownie i centrale będzie wystarczająca ? Naszym zdaniem zabraknie jednego panela wg opisu z projektu w bud. głównym jest 96 łączy natomiast w oficynie 56 łączy do rozszycia.

*odp 4: Należy przyjąć ilość podaną w projekcie i przedmiarze.*

5. Czy ilość światłowodu jaką przewiduje projekt będzie wystarczająca (30m). Naszym zdaniem ilość ta z zapasami powinna być dwukrotnie większa.

*odp 5: Należy przyjąć ilość podaną w projekcie i przedmiarze.*

6. Zgodnie z projektem należy z rozdzielni R5 przewidzieć zasilanie jednostki klimatyzatora. Czy inwestor przewiduje doprowadzenie zasilania do miejsca gdzie ten klimatyzator ma być umieszczony ? Jakim przewodem wykonać instalacje ? Czy zakończyć ją gniazdem czy przewód umieścić w puszcze instalacyjnej ?

*odp 6: Nie, w ramach tej inwestycji nie przewiduje się doprowadzenia zasilania do miejsca gdzie ma być zainstalowany klimatyzator. Ma być przygotowana wyłącznie rozdzielnia i*

*zasilanie rozdzielni do ewentualnego podłączenia i wyposażenia obwodu do klimatyzatora.*

7. Zgodnie z projektem istniejące metalowe obudowy rozdzielni należy wymienić na obudowy z drzwiami transparentnymi. Czy wykonawca nie będzie miał problemu z odbiorem instalacji ze strony konserwatora zabytków.

*odp 7: Projekt ma akceptację konserwatora zabytków.*

8. W jaki sposób należy zasklepić miejsce po zdemontowanym wyłączniku głównym budynku ?

*odp 8: W miejscu zdemontowanego wyłącznika ma być umieszczony przycisk ppoż – miejsce po wyłączniku należy zamurować.*